

附件 1 :

工程量清单汇总表

项目名称：西藏高寒地区乡土树种林木种质资源库标本室布展设计建设项目

序号	工程名称	单位	工程量	备注
1	龙骨木饰面墙面	m ²	246.89	1.轻钢龙骨 2.40 厚超细玻璃棉(容重 32kg/m ³) 3.欧松板基层 4.面层: 15mm 木饰面板/15mm 装饰板材/15 板材外包+喷漆 (含弧形) 5.脚手架
2	龙骨乳胶漆墙面	m ²	83.01	1.轻钢龙骨 2.40 厚超细玻璃棉(容重 32kg/m ³) 3.欧松板基层 4.面层: 石膏板+乳胶漆 (含弧形) 5.脚手架
3	铝格栅吊顶	m ²	92.98	1.轻钢龙骨 2.铝矿棉复合吸音板基层 3.面层: 直条型铝合金格栅 100*100 4.脚手架
4	木饰面板吊顶	m ²	21.23	1.轻钢龙骨 2.40 厚超细玻璃棉(容重 32kg/m ³) 3.面层: 5-7mm 木饰面板

				4.脚手架 5.灯槽
5	软膜吊顶	m ²	1.90	1.轻钢龙骨 2.基层板 3.面层：软膜 4.脚手架 5.光源
6	定制玻璃 盒子	个	16.00	病理植物标本展示墙：玻璃盒子 300*400*500
7	大理石台 面	m ²	2.54	台面：50mm 大理石面板
8	木材包边	m ²	25.56	100mm 厚木框架
9	实木地台	m	12.80	1.轻钢龙骨 2.基层板 3.面层：实木饰面板
10	展示柜架	m ²	84.50	1.玻璃展示柜：长 600*宽 600*高（800+400）（常规植物标本）：1 个 2.玻璃展示柜：长 1400*宽 600*高（800+400）（常规植物标本）：1 个 3.玻璃展示柜弧形：宽 300*高（800+400）：8.5m 4.玻璃展示柜：宽 300*高（800+400）：1.5m

				<p>5.玻璃展示柜：宽 400*高（800+400）：11.49m</p> <p>6.玻璃展示柜：宽 600*高（800+400）：7.83m</p> <p>7.展示柜：宽 300*高 1500：2.2m</p> <p>8.展示柜：宽 600*高 2600：6m</p> <p>9.常规植物标本展示墙：玻璃橱窗弧形 2m 高：8.5m</p> <p>10.昆虫标本展示墙：玻璃橱窗 2m 高：2.8m</p> <p>11.定制实木柜架：宽 400*高 3500：1m</p> <p>12.昆虫标本置物架：高 400：4.8m</p>
11	LED 显示屏	m ²	6.84	室内全彩 LED 屏（弧形）
12	安装工程	项	1.00	强电、弱电、通风
13	其他杂项	项	1.00	<p>1.圆形置物架玻璃封：2 个</p> <p>2.墙面展示柜弧形：50*50 不锈钢矩管龙骨+实木板：9.8m²</p> <p>3.指示简介牌（亚克力板制作）：5.29m²</p>